

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ซ่อมตลิ่งฝายในห้วยโดยการวางกล่องเกเบียน พร้อมเรียงหินให้กลับคืนสู่สภาพเดิม บ้านนาไม้แดง หมู่ที่ ๖ ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. เจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๕,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๕,๙๐๗.๓๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓ คน

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางประภาพร ดนัยนันท์ | ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ น.ส.ชนมทิภาบุญ วงศ์รัตน์ | เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์ | ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายาง | กรรมการ |

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางประภาพร ดนัยนันท์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(น.ส.ชนมทิภาบุญ วงศ์รัตน์)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)





กรรมการ


(นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นายาง

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|----------|----------|-------------|---------------|--------|----------------------|
| 1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | = | | | | | | | |
| ตะแกรงเหล็กเส้นกลมมีวอ้อย ลีเหลี่ยมจัตุรัส ๓๐.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. | = | | | 31.15 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าจ้างสนับสนุน | = | | | 31.15 | บาท/ตร.ม. | | | |
| 2 งานป้องกันกรัดเจาะ | | | | | | | | |
| 2.1 งานถลอกลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ | | | | | | | | |
| ขนาดถลอกลวดตาข่าย | เกเบี่ยน | | | | | | | |
| ขนาด กว้าง | ขนาด กว้าง | 1.00 | เมตร ยาว | 2.00 | เมตร สูง | 0.50 | เมตร | |
| ค่าถลอกลวดตาข่ายพร้อมลวดพันถลอกลอง | | | | 850.00 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม. | | | | 0.00 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าตีถลอกลองประกอบติดตั้ง | ค่าแรง / 40 | | | 7.50 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ ราคา ตร.ม. ละ | 37.00 x ตร.ม. | | | 74.00 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม. | | | | 0.00 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าปูแผ่นใยสังเคราะห์ 10 % ของค่าวัสดุ | | | | 7.40 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าหินใหญ่ | | | | 296.26 | บาท/ลบ.ม. | | | |
| ค่าขนส่ง 62.000 กม. | 10 ล้อ | | | 215.13 | บาท/ลบ.ม. | | | จากตารางค่าขนส่ง |
| ค่าแรงบรรจุหินลงในถลอกลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ | หินทิ้ง | 74.68 | | 74.68 | บาท/ลบ.ม. | | | จากตารางค่าดำเนินการ |
| ค่าใช้จ่ยรวม | | | | 1,524.97 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่ารวมทั้งหมด | | | | 1,524.97 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| 2.2 งานถลอกลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ | | | | | | | | |
| ขนาดถลอกลวดตาข่าย | เกเบี่ยน | | | | | | | |
| ขนาด กว้าง | ขนาด กว้าง | 1.00 | เมตร ยาว | 2.00 | เมตร สูง | 0.30 | เมตร | |
| ค่าถลอกลวดตาข่ายพร้อมลวดพันถลอกลอง | | | | 650.00 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม. | | | | 0.00 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าตีถลอกลองประกอบติดตั้ง | ค่าแรง / 40 | | | 7.50 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่าแผ่นใยสังเคราะห์ ราคา ตร.ม. ละ | 37.00 x ตร.ม. | | | 74.00 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าขนส่ง 0.000 กม. | | | | 0.00 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าปูแผ่นใยสังเคราะห์ 10 % ของค่าวัสดุ | | | | 7.40 | บาท/ตร.ม. | | | |
| ค่าหินใหญ่ | | | | 177.76 | บาท/ลบ.ม. | | | |
| ค่าขนส่ง 62.000 กม. | 10 ล้อ | | | 215.13 | บาท/ลบ.ม. | | | จากตารางค่าขนส่ง |
| ค่าแรงบรรจุหินลงในถลอกลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ | หินทิ้ง | 74.68 | | 44.81 | บาท/ลบ.ม. | | | จากตารางค่าดำเนินการ |
| ค่าใช้จ่ยรวม | | | | 1,176.59 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| ค่ารวมทั้งหมด | | | | 1,176.59 | บาท/ถลอกลอง | | | |
| 3 งานท่อทั่วไป | | | | | | | | |
| 3.1 งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด | 0.60 | เมตร | | | | | | |
| - ค่าท่อ =(1)..... | | | | 728.97 | บาท/ท่อ | | | |
| - ค่าขนส่ง กม. = [..... X 13] + 300 =(2)..... | | | | 2,297.58 | บาท/เที่ยว | 62 กม. 10 ล้อ | 153.66 | บาท/เที่ยว |
| - ค่าขนส่งเฉลี่ย ย =(2)..... / จำนวนท่อที่ ขน 1 เที่ยว | | | | 95.73 | บาท/ท่อ | ตาราง | 24 | บาท/เที่ยว |
| - ค่าวาง เรียง และขยแวน =(5)..... | | | | 183.00 | บาท/ท่อ | ตาราง | 188 | บาท/ท่อ |
| รวมทั้งสิ้น (1) + (3) + (4) = | | | | 1,012.70 | บาท/ท่อ | | | |
| ค่ารวมทั้งหมด | | | | 1,012.70 | บาท/ท่อ | | | |

ลงชื่อ 
 (นางประภาพร ดนัยนันท์)
 ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ 
 (นางสาวชมรม์ทิภาญจน์ วงศ์รัตน์)
 เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ลงชื่อ 
 (นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาयाง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ
สถานที่
ปริมาณงาน

โครงการขอมตลิ่งฝายในห้วยโดยการวางกล่องเกเบียนพร้อมเรียงหิน ใหกลับคืนสู่สภาพเดิม
ฝายในห้วย เริ่มต้นพิกัด 17.920907 ° N 99.252186 ° E สิ้นสุดพิกัด 17.921229 ° N 99.252722 ° E
หมู่ที่ 6 บ้านนาไม้แดง ตำบลนาทราย อำเภอสปราบ จังหวัดลำปาง
ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.90 เมตรยาว 58.00 เมตรสูง 2.00 เมตร

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 30.00 ตารางเมตร



2. งานป้องกันกัดเซาะ
กล่องเกเบียน 1.00 * 2.00 * 0.50 เมตร 116.00 กล่อง
กล่องเมทเทรส 1.00 * 2.00 * 0.30 เมตร 18.00 กล่อง


3. งานท่อทั่วไป
งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.60 เมตร 11.00 ท่อน
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคากลาง | | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------|-------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | ราคากลางต่อหน่วย | ราคากลาง | |
| 1 | งานคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | 1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง | 4.50 | ลบ.ม. | 2,530.65 | 11,387.93 | 1.3357 | 3,380.19 | 15,210.85 | |
| | 1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | 30.00 | ตร.ม. | 31.15 | 934.50 | 1.3357 | 41.61 | 1,248.21 | |
| 2 | งานป้องกันกัดเซาะ | | | | | | | | |
| | 2.1 งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ กล่องเกเบียน 1.00 * 2.00 * 0.50 เมตร | 116.00 | กล่อง | 1,524.97 | 176,896.52 | 1.3357 | 2,036.90 | 236,280.68 | |
| | 2.2 งานกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ กล่องเมทเทรส 1.00 * 2.00 * 0.30 เมตร | 18.00 | กล่อง | 1,176.59 | 21,178.62 | 1.3357 | 1,571.57 | 28,288.28 | |
| 3 | งานท่อทั่วไป | | | | | | | | |
| | 3.1งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร | 11.00 | ท่อน | 1,012.70 | 11,139.70 | 1.3357 | 1,352.66 | 14,879.30 | |
| | | | | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | 189,218.95 | | รวมราคากลางทั้งสิ้น | 295,907.32 | |
| | | | | (ตัวอักษร) | | | คิดเป็นราคากลาง | 295,907.32 | |

หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วย
ราคาน้ำดิบที่เขล 29.00 - 29.99 บาท

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------|-----------|---|--------|----------|---|
| 1 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก | 280 KSC | | | | | | | |
| 1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง | ราคาคอนกรีต | = | 2,479.92 | บาท/ลบ.ม. | หินย่อย | 378.5 | 1 | |
| (จากตารางคำนวณอัตราราคากอนกรีตและหิน) | ค่างานไม้แบบ | = | | | ทรายหยาบ | 280.37 | | |
| | ค่าแรงต่อวิธีแบบ | = | | | ปูน | 117.13 | 2,342.68 | |
| (จากการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย งานชลประทาน) | | = | | | (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X อัตราราคาค่าต่อวิธีแบบ) | | | |
| ไม้ยางแปรรูป (ขนาด 1 1/2" x 3" x 3.5-4 ม.) | | = | 399.00 | บาท | | | | |
| ไม้กระดาน (ขนาด 1" x 6" - 8" x 4 ม.) | | = | 467.29 | บาท/ลบ.พ. | | | | 2 |
| (ราคาวัสดุก่อสร้าง จังหวัดสุโขทัย) | ราคาเฉลี่ยไม้แบบ | = | 467.29 | บาท/ลบ.พ. | | | | |
| | ค่าไม้แบบ | = | 16,500.01 | บาท/ลบ.ม. | | | | |
| | รวม | = | 742.50 | บาท | (พ.ท. ไม้แบบ (ตร.ม.) X 0.06/2) x (ราคาค่าไม้แบบต่อ ลบ.ม.) | | | |
| ใช้ 20% | | = | | | | | | 3 |
| รวมทั้งสิ้น - ((1) + (4)) | | = | 50.73 | บาท/ลบ.ม. | ((2) + (3))/ปริมาณคอนกรีตของโครงสร้างแต่ละแห่ง | | | |
| ค่างานต้นทุน | | = | 2,530.65 | บาท/ลบ.ม. | | | | 4 |
| | | = | 2,530.65 | บาท/ลบ.ม. | | | | |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นางประภาพร ดนัยนันท์) (นางสาวชนมทิภาบุญ วงศ์รัตน์)
ปลัดอำเภอ(จพ.ป.ชำนาญการ) เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจักรพันธ์ พันธุ์พัฒน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาบาง