

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง
ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง
ตามแบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข ๖ พื้นที่ใช้สอย ๒๓๐.๓๕ ตร.ม. รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๘๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง
ที่ ๔๔๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕, ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะวุฒิ	กลั่นจีน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวพัชรมณ	วรรณโวหาร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	กรรมการ
๗.๓ นายประเสริฐ	เพ็ญแดง	พนักงานโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง กลุ่มงานการเงินและบัญชี โทร/โทรสาร ๐-๕๔๒๖-๕๐๑๕
ที่ ลป ๐๐๑๘.๗/- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๔๔๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนก่อสร้างอาคารบ้านครอบครัวไทย เป็นสุข ๖ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง วงเงินงบประมาณ ๒,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้

- ๑) นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ
- ๒) น.ส.พัชฌณ วรณโฆหาร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) กรรมการ
- ๓) นายประเสริฐ เข้มแดง พนักงานโยธา กรรมการ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้สรุปผลการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง เป็นเงิน ๒,๘๑๗,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามราคากลางค่าก่อสร้างที่แนบ

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนก่อสร้างอาคารบ้านครอบครัวไทย เป็นสุข ๖ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑ จึงขอรายงานผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง รายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๔ (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชฌณ วรณโฆหาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ เข้มแดง)

ชอบ

(นายอนวัช สัตตบุศย์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
25 ต.ค. 2564


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
- เลขที่ แบบ ม.บ 262124 แบบครอบครัวไทยเป็นสุข 6 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบฐานรากไม่คอกเสาเข็ม)
- แบบ ปร.4 ปร.5 ที่แบบ จำนวน 19 แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป	หน่วย : บาท	
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	2,615,522.06	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	201,841.59	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,817,363.65	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	2,817,000.00	
	(สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ


 (นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ


 (นางสาวพิชชน วรณโวหาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ


 (นายประเสริฐ เทียมแดง)
 พนักงานโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก) 1/1

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- เจ้าของโครงการ จังหวัดลำปาง
- เฉพาะ แบบ ม.บ 262124 (แบบครอบครัวไทยเป็นสุข 6 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)
- แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 15 แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง)	2,013,954.00	1.2987	2,615,522.06	
	เงินไม่				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,615,522.06	
	(สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสตางค์)		ยอดสุทธิ	2,615,522.06	**

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....ประธานกรรมการ
(นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....กรรมการ
(นางสาวพัชฌม วรรณไวยาร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)


3. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....กรรมการ
(นายประเสริฐ เทียมแดง) พนักงานโยธา


สรุปราคากลาง


แบบปร.5 (ข) 1/1

- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- เจ้าของโครงการ จังหวัดลำปาง
- เลขที่ แบบ ม.บ 262124 (แบบครอบครัวไทยเป็นสุข 6 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง)
- แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อพร้อมติดตั้ง	188,637.00	1.0700	201,841.59	รวมภาษี 7%
	เงี้ยวไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
รวมค่าก่อสร้าง				201,841.59	
(สองแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)				ยอดสุทธิ	201,841.59 --

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ประธานกรรมการ
(นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)


2. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  กรรมการ
(นางสาวพัฒนา วรรณไวยาร) ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

3. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  กรรมการ
(นายประเสริฐ เทียมแดง) พนักงานโยธา

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ม.บ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	1	รวม					731,096.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1	รวม					1,123,955.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล	1	รวม					83,881.00	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม					75,022.00	
	รวมหมวดงานอาคาร							2,013,954.00	

(ลงชื่อ) 
 (นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น)

ประธานกรรมการ
 (นางสาวกัญจน วรณโหวท)

(ลงชื่อ) 
 (นายประเสริฐ เทียมแดง)

(ลงชื่อ) 
 กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ซึ่งหัวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ มบ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ชุดดิน	113	ลบ.ม.	-	-	125.00	14,125.00	14,125.00	
	1.2 ทรายรูดน้ำอัดแน่น	3	ลบ.ม.	280.37	841.00	91.00	273.00	1,114.00	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 180 KSC	5	ลบ.ม.	1,738.32	8,692.00	398.00	1,990.00	10,682.00	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	40	ลบ.ม.	1,940.00	77,600.00	485.00	19,400.00	97,000.00	
	1.5 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม. SD 30	522	กก.	26.76	13,969.00	4.10	2,140.00	16,109.00	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม. SD 30	260	กก.	25.45	6,617.00	4.10	1,066.00	7,683.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	504	กก.	22.25	11,214.00	3.30	1,663.00	12,877.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 16 มม.	2,468	กก.	21.75	53,679.00	3.30	8,144.00	61,823.00	
	- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 25 มม.	1,550	กก.	29.57	45,834.00	3.30	5,115.00	50,949.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	184	กก.	32.71	6,019.00	-	-	6,019.00	
	1.6 ไม้แบบ	229	ตร.ม.	553.00	126,637.00	-	-	126,637.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	458	ตร.ม.	-	-	133.00	60,914.00	60,914.00	
	- ไม้คร่า	64	ลบ.ฟ.	573.00	36,672.00	-	-	36,672.00	
	- ไม้ค้ำ Dia 3 x 3.00	205	ตัน	35.00	7,175.00	-	-	7,175.00	
	- ตะปู	92	กก.	39.25	3,611.00	-	-	3,611.00	
	1.7 พื้นสกรูรูป	156	ตร.ม.	400.00	62,400.00	25.00	3,900.00	66,300.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปิยะวุฒิ กลิ่นขิ่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพชณ วรณโวหาร)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประเสริฐ เข็มแดง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ มบ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.8	เหล็กโครงสร้างระดับชั้นบน								
	- เหล็ก [200 x 75 x 20 x 4.5 มม.	127	กก.	28.00	3,556.00	10.00	1,270.00	4,826.00	
	- เหล็ก [225 x 50 x 20 x 3.2 มม.	96	กก.	28.00	2,688.00	10.00	960.00	3,648.00	
	- เหล็ก L 40 x 40 x 3 มม.	92	กก.	28.00	2,576.00	10.00	920.00	3,496.00	
1.9	เหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,060	กก.	28.00	29,680.00	10.00	10,600.00	40,280.00	
	- เหล็ก [200 x 75 x 20 x 4.5 มม.	623	กก.	28.00	17,444.00	10.00	6,230.00	23,674.00	
	- เหล็ก L 40 x 40 x 3 มม.	1,159	กก.	28.00	32,452.00	10.00	11,590.00	44,042.00	
	- ทาสีโครงสร้าง	230	ตร.ม.	40.00	9,200.00	38.00	8,740.00	17,940.00	
2.0	งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				572,056.00		159,040.00	731,096.00	
	หมายเหตุ -งานเจาะสำรวจชั้นดิน Boring Test								
	ในกรณีที่ดินไม่สามารถรับน้ำหนัก 8 ตัน/ตารางเมตร ตามรูปแบบ								
	ที่กำหนด ให้ผู้รับจ้างแจ้งผลทดสอบต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งทำแบบ								
	แก่จตุรากรราชการคำนวณโครงสร้าง และต้องมีวิศวกรโยธาระดับ สย รับรอง								
	โดยทำแบบเสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก่อทำเป็นการก่อสร้างฐานราก								
	ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฐานรากผู้รับจ้างไม่สามารถคิดเงินเพิ่มได้ และขอขยาย								
	ระยะเวลาก่อสร้างได้								

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปิยะวุฒิ กลิ่นชื่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพิชฌม วรรณโรหิต)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายประเสริฐ เพ็ญเมตง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบเลขที่ มบ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีต	2,630	แผ่น	12.50	32,875.00	-	-	32,875.00	
	- ครอบสันไม้ตั้ง	210	แผ่น	40.00	8,400.00	24.00	5,040.00	13,440.00	
	- ครอบโถ้ง 3 ทาง	4	แผ่น	38.01	152.00	24.00	96.00	248.00	
	- ครอบโถ้งทางบน	10	แผ่น	38.00	380.00	24.00	240.00	620.00	
	- ครอบโถ้ง 2 ทาง	1	แผ่น	38.00	38.00	24.00	24.00	62.00	
	- ครอบโถ้งปิดจั่ว	1	แผ่น	56.70	57.00	24.00	24.00	81.00	
	- ครอบข้าง	30	แผ่น	38.01	1,140.00	24.00	720.00	1,860.00	
	- ครอบข้างปิดชาย	5	แผ่น	46.42	232.00	24.00	120.00	352.00	
	- ค่าแรงงมหลังคา	250	ตร.ม.	-	-	74.00	18,500.00	18,500.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	64	ม.	-	-	30.00	1,920.00	1,920.00	
	- ฝังชาย+ปิดลอมไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 6" , 1" x 6"	102	ม.	220.00	22,440.00	94.00	9,588.00	32,028.00	
	- กันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	102	ม.	30.00	3,060.00	-	-	3,060.00	
	- ปิกนาก คสล.	34	ม.	300.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
	- สีทาปูนใต้ครอบสันหลังคา	3	กระป๋อง	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- ตยงร่างสนทนเลส	14	ม.	280.00	3,920.00	20.00	280.00	4,200.00	
	รวมงานข้อ 2.1				83,734.00		36,552.00	120,286.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปิยะชาติ กลิ่นชื่น)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวทัชฌณ วรรณโฆหาร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายประเสริฐ เทียมแดง)


ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ต้องยกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ม.บ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝังท่อ								
	- ฝังท่อตามยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	120	ตร.ม.	250.00	30,000.00	75.00	9,000.00	39,000.00	
	โครงการฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าตามยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อ	15	ตร.ม.	280.00	4,200.00	75.00	1,125.00	5,325.00	
	ฉาบเรียบ โครงการฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าตามยิบซั่มบอร์ด ทน 9 มม. ชนิดมีฟอยล์กันความร้อน	74	ตร.ม.	280.00	20,720.00	75.00	5,550.00	26,270.00	
	รอยต่อฉาบเรียบ โครงการฝ้าเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าตามไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 2" สีวันร่อง 1 ซม. โครงการฝ้า	88	ตร.ม.	550.00	48,400.00	167.00	14,696.00	63,096.00	
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. ภายในกรุชายกันแมลง								
	- บัวยอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 4"	208	ม.	75.00	15,600.00	40.00	8,320.00	23,920.00	
	รวมงานข้อ 2.2				118,920.00		38,691.00	157,611.00	
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	277	ตร.ม.	201.00	55,677.00	89.00	24,653.00	80,330.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	41	ตร.ม.	250.00	10,250.00	167.00	6,847.00	17,097.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	2	ตร.ม.	2,000.00	4,000.00	150.00	300.00	4,300.00	
	- เสาเอ็นและตามทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	166	ม.	70.00	11,620.00	44.00	7,304.00	18,924.00	
	- เสาเอ็นและตามทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	25	ม.	130.00	3,250.00	62.00	1,550.00	4,800.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	554	ตร.ม.	58.00	32,132.00	82.00	45,428.00	77,560.00	
	- ผนังฉาบปูนเสาช่อง	6	ตร.ม.	60.00	330.00	113.00	622.00	952.00	

(ลงชื่อ)  ประชานกรมการ

(นายปิยะชาติ กลิ่นชื่น)

(ลงชื่อ)

 กรมการ

(นางสาวทัศน วรรณโวหาร)

(ลงชื่อ)

 กรมการ

(นายประเสริฐ เพ็ญเมตง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) จังหวัดลำปาง (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (ปลัดจังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ม.บ. 462124

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	248	ตร.ม.	58.00	14,384.00	100.00	24,800.00	39,184.00	
	- ผันผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	76	ตร.ม.	280.00	21,280.00	138.00	10,488.00	31,768.00	
	- ผังผนังไม้สักสำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ด	16	ตร.ม.	400.00	6,400.00	69.00	1,104.00	7,504.00	
	รวมงานข้อ 2.3				159,323.00		123,096.00	282,419.00	
	2.4 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	79	ตร.ม.	280.00	22,120.00	158.00	12,482.00	34,602.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	23	ตร.ม.	280.00	6,440.00	158.00	3,634.00	10,074.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" สลับผิวกรวดล้าง	17	ตร.ม.	380.00	6,460.00	201.00	3,417.00	9,877.00	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องสลับทรายล้าง	27	ตร.ม.	420.00	11,340.00	201.00	5,427.00	16,767.00	
	- พื้นผิว ซีเมนต์ขัดมันเรียบ	2	ตร.ม.	50.00	100.00	61.00	122.00	222.00	
	- พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นขนาด 4" ทหนา 1"	52	ตร.ม.	580.00	30,160.00	95.00	4,940.00	35,100.00	
	- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวหรือมากางตงไม้	52	ตร.ม.	95.00	4,940.00	30.00	1,560.00	6,500.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	117	ม.	120.00	14,040.00	50.00	5,850.00	19,890.00	
	- ขอบพื้นวันรอยต่อ 10 ซม.โรยกรวด	18	ม.	15.00	270.00	5.00	90.00	360.00	
	- ขอบพื้นวันรอยต่อ 10 ซม.ถมทรายโรยหินกลม	5	ม.	12.00	60.00	5.00	25.00	85.00	
	รวมงานข้อ 2.4				95,930.00		37,547.00	133,477.00	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายปิยะชาติ กสินชื่น)

(นางสาวพัชฌนาพรรณ วรรณโสภา)

(นายประเสริฐ เพ็ญมแดง)

