

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๑๒ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๒. เจ้าของโครงการ: ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเดิม ทำฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ฯลฯ ตามประมาณการราคาและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๖,๗๐๖.๐๑ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทหนึ่งสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานอาคาร (ปร.๔, ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓ คน

๗.๑ นายประธาน รัตนพาณิชย์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวชนม์จิตกาญจน์ วงศ์รัตน์ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สบปราบ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประธาน รัตนพาณิชย์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวชนม์จิตกาญจน์ วงศ์รัตน์)

เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สบปราบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอังครา ท้าทอง)

เสมียนตราอำเภอสบปราบ

โครงการ งานปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 12 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ขนาด ตามแบบแปลน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ Factor F (งานอาคาร)	
1	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	579,762.50	1.3052	756,706.01	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			756,706.01		
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทหนึ่งสตางค์)			756,706.01	


ผู้ประมาณการ



(นายชินทร พลนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


อนุมัติ


(นายธนกร ชันชัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง
นายอำเภอสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประธาน รัตนพาณิชย์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


(นางสาวชนม์จิตาภรณ์ วงศ์รัตน์)
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน


(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สบปราบ

ทำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัจฉรา ทำทอง)
เสมียนตรีอำเภอสบปราบ

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
ขนาด

งานปรับปรุงห้องร้อยอาสาสมัครชาตินิยม ที่ 12 อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ว่าการอำเภอสนปราบ ตำบลสนปราบ อำเภอสนปราบ จังหวัดลำปาง
ตามแบบแปลน
ประมาณการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปร.4 1/2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมาจาก ปร.4 1/1							248,716.69	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.	ตร.ม.	12.00	212.00	2,544.00	-	-	2,544.00	
	พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม (ชนิดทนชื้น)								
	- กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	ตร.ม.	70.00	153.00	10,710.00	75.00	5,250.00	15,960.00	
	คร่าวโลหะชุบสังกะสี (ภายนอกอาคาร)								
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 หนา 5 มม.	แผ่น	5.00	50.00	250.00	-	-	250.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง	ตัว	10.00	6.00	60.00	-	-	60.00	
13	งานก่อผนัง	ตร.ม.	123.83	-	-	89.00	11,020.87	11,020.87	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	39.63	102.00	4,041.81	-	-	4,041.81	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	6.19	280.00	1,733.62	-	-	1,733.62	
	- อิฐมอญขนาด 9.5 x 6 x 19 ซม.	ก้อน	6,800.00	1.87	12,716.00	-	-	12,716.00	
14	งานผนังยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม.	ตร.ม.	76.74	202.00	15,501.48	130.00	9,976.20	25,477.68	
	พร้อมโครงเคร่าอลูมิเนียม								
15	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	เมตร	50.00	5.48	274.00	44.00	2,200.00	2,474.00	
16	งานฉาบผนัง	ตร.ม.	208.38	-	-	82.00	17,087.16	17,087.16	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	50.22	102.00	5,122.40	-	-	5,122.40	
	- ทรายละเอียด	ลบ.ม.	8.34	420.00	3,500.78	-	-	3,500.78	
17	กระเบื้องพื้นขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	12.00	128.00	1,536.00	158.00	1,896.00	3,432.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	5.16	102.00	526.56	-	-	526.56	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.32	280.00	369.60	-	-	369.60	
18	กระเบื้องผนัง 12 นิ้ว x 12 นิ้ว (ห้องน้ำ)	ตร.ม.	19.00	128.00	2,432.00	166.00	3,154.00	5,586.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	6.84	102.00	697.68	-	-	697.68	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.76	280.00	212.80	-	-	212.80	
19	งานติดตั้งประตู - บานหน้าต่าง								
	- ประตู PVC ขนาด 0.70 ม. x 1.80 ม.	ชุด	2.00	1,162.00	2,324.00	205.00	410.00	2,734.00	
	วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	850.00	1,700.00	125.00	250.00	1,950.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.80 X 2.00 ม.	ชุด	9.00	2,750.00	24,750.00	250.00	2,250.00	27,000.00	
	พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด								
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 2"x4"บานเลื่อนสลับ	ชุด	7.00	1,950.00	13,650.00	250.00	1,750.00	15,400.00	
	กระจกสีชาขนาด 1.20 X 1.10 ม. หนา 6 มม.								
	- หน้าต่างอลูมิเนียม 2"x4"บานเลื่อนสลับ	ชุด	4.00	2,800.00	11,200.00	250.00	1,000.00	12,200.00	
	กระจกสีชาขนาด 1.10 X 1.75 ม. หนา 6 มม.								
	รวมราคา							420,813.66	(สิ้นสนสองหมื่นแปดร้อยสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์)

งานนี้ถูกต้อง
นางสาวอรรดา พิทักษ์
เลขาธิการอำเภอสนปราบ

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
ขนาด

งานปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 12 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ตามแบบแปลน
ประมาณการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปร.4 1/3

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม		
	ยอดยกมาจาก ปร.4 1/2							420,813.66	
	- งานติดตั้งถังลวดประจุ - หน้าต่าง	งาน	1.00	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง
20	งานปูกระเบื้องพื้นอาคาร (ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว)	ตร.ม.	76.00	212.00	16,112.00	174.00	13,224.00	29,336.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	ถุง	65.39	102.00	6,669.82	-	-	6,669.82	
	- ทราฮายาบ	ลบ.ม.	16.72	280.00	4,681.60	-	-	4,681.60	
21	งานพื้นขัดมัน	ตร.ม.	12.00	-	-	40.00	480.00	480.00	
22	งานเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครก	ชุด	2.00	1,813.00	3,626.00	450.00	900.00	4,526.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน	ชุด	2.00	116.00	232.00	70.00	140.00	372.00	
	- สายฉีดชำระพลาสติก	อัน	2.00	120.00	240.00	35.00	70.00	310.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	อัน	3.00	98.00	294.00	25.00	75.00	369.00	
	- อ่างล้างหน้าและกระจกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	980.00	1,960.00	450	900.00	2,860.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค (ฝั่งหญิง)	ชุด	2.00	158.00	316.00	120	240.00	556.00	
	- ที่ใส่สบู่เซรามิค (ฝั่งหญิง)	ชุด	2.00	100.00	200.00	120	240.00	440.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส (เจาะยึดสกรู)	ชุด	2.00	154.00	308.00	70	140.00	448.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส (รังผึ้ง)	ชุด	2.00	9.00	18.00	-	-	18.00	
	- ท่อ PVC Ø ½"	เมตร	10.00	10.00	100.00	3.00	30.00	130.00	
	- ท่อ PVC Ø 2"	เมตร	15.00	43.00	645.00	12.90	193.50	838.50	
	- ท่อ PVC Ø 4"	เมตร	10.00	84.75	847.50	45.90	459.00	1,306.50	
	- ข้อต่อตรง PVC Ø ½"	อัน	10.00	3.00	30.00	-	-	30.00	
	- ข้อต่อตรง PVC Ø 2"	อัน	2.00	18.00	36.00	-	-	36.00	
	- ข้อต่อตรง PVC Ø 4"	อัน	2.00	51.00	102.00	-	-	102.00	
	- ข้องอ PVC Ø ½"	อัน	4.00	3.00	12.00	-	-	12.00	
	- ข้องอ PVC Ø 2"	อัน	3.00	28.00	84.00	-	-	84.00	
	- ข้องอ PVC Ø 4"	อัน	3.00	88.00	264.00	-	-	264.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC Ø ½"	อัน	2.00	5.00	10.00	-	-	10.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC Ø 2"	อัน	2.00	41.00	82.00	-	-	82.00	
	- ข้อต่อสามทาง PVC Ø 4"	อัน	1.00	134.00	134.00	-	-	134.00	
	- กาวทาท่อ	กระป๋อง	1.00	130.00	130.00	-	-	130.00	
23	- งานบ่อเกราะ - บ่อซึม	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
24	- งานก่อเคาน์เตอร์อ่างล้างมือโครงสร้าง คสล.	ตร.ม.	4.00	550.00	2,200.00	80.00	320.00	2,520.00	
	- งานผนังเคาน์เตอร์ปูกระเบื้อง ขนาด 12" x 12"	ตร.ม.	4.00	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00	
	- งานติดตั้งอ่างล้างสแตนเลสล้างจานมีที่วางจาน	ชุด	1.00	832.00	832.00	300.00	300.00	1,132.00	
	รวมราคา			(หน้าเสนอเงินพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)				507,591.08	

โครงการ
สถานที่ดำเนินการ
ขนาด

งานปรับปรุงห้องเรียนอาสารักษาคินแดน ที่ 12 อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ตามแบบแปลน
ประมาณการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปร.4 1/4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมาจาก ปร.4 1/3							507,591.08	
25	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรง	ตร.ม	85.00	-	-	133.00	11,305.00	11,305.00	
	- ค่าวัสดุ	ตร.ม	68.00	165.00	11,220.00	-	-	11,220.00	
	- ไม้โครง	ลบ.ฟ	20.40	467.00	9,526.80	-	-	9,526.80	
26	ตะปูตอกไม้	กก.	6.58	39.00	256.62	-	-	256.62	
27	งานทาสี (อาคารเดิม+ใหม่)	ตร.ม	345.00	-	-	30.00	10,350.00	10,350.00	
	- สีน้ำพลาสติกภายใน + ภายนอก	ตร.ม	345.00	50.00	17,250.00	-	-	17,250.00	
28	งานไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	ชุด	1.00	1,860.00	1,860.00	400.00	400.00	2,260.00	
	- หลอดไฟฟ้า LED ขนาด 16 วัตต์	ชุด	17.00	111.00	1,887.00	115.00	1,955.00	3,842.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- สวิตช์ ปิด เปิด ชนิด 1 แบนกด	ชุด	13.00	52.00	676.00	10.00	130.00	806.00	
	- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 X 2.5 ตร.มม.	ม้วน	1.00	1,199.00	1,199.00	500.00	500.00	1,699.00	
	- เต้ารับติดตั้ง	ชุด	12.00	88.00	1,056.00	90.00	1,080.00	2,136.00	
	- โคมไฟกิ่งติดตั้ง	ชุด	2.00	375.00	750.00	165.00	330.00	1,080.00	
	- โคมเพดาน หลอดกลม 1x32 วัตต์ ครอบผ้าแก้ว	ชุด	1.00	325.00	325.00	115.00	115.00	440.00	
	ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ							579,762.50	
	ค่าอำนวยความสะดวก, ดอกเบี้ย, กำไร, ภาษี FACTOR F (งานอาคาร) =				1.3052			176,943.51	
	รวมเป็นเงินทั้งหมด							756,706.01	
ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น		(เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทหนึ่งสตางค์)						756,706.01	


ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

- ราควัสดุอ้างอิงจาก <http://WWW.Price.moc.go.th> ของจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 และราคาสิบลบในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


ผู้ประมาณการ


(นายชินทร พสนา)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัจฉรา ท้าทอง)
เสมียนตราอำเภอสบปราบ


อนุมัติ


(นายธนกร ชันชัย)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่ง
นายอำเภอสบปราบ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายประธาน รัตนพาณิชย์)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)


(นางสาวชนมธิกา วงศ์รัตน์)
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน


(นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สบปราบ