

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

- งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ
แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
- สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ. ลำปาง
- หน่วยงาน กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน 12 แผ่น
- ปรับราคากลาง เมื่อวันที่ - สิงหาคม 2561 ผู้ปรับราคา นายนิพนธ์ ปัญญา นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,174,803.57	1.2955	2,817,458.03	
			รวมค่าก่อสร้าง	2,817,458.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

177.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

15,917.84 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ เสนาะสันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ภาสินี สุธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสังคม คัดเที่ยงแสน)

สรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

- งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ
แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
- สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
- หน่วยงาน กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
- ปรับราคากลาง เมื่อวันที่ - สิงหาคม 2561 ผู้ปรับราคา นายนิพนธ์ ปัญญา นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)	257,100.00	1.07	275,097.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	275,097.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนันต์ เสนาะสันต์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(น.ส.ภาสินี สุธรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ


(นายสังคม คัดเชียงแสน)


สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคารทั้งหมด


แบบ ปร.6


- งานก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ
แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6
- สถานที่ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ. ลำปาง
- หน่วยงาน กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
- แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 14 แผ่น
- ปรับราคากลาง เมื่อวันที่ - สิงหาคม 2561 ผู้ปรับราคา นายนิพนธ์ ปัญญา นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)	
สรุป			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	2,817,458.03	
ข	ค่างานส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	275,097.00	
ค	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,092,555.03	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ปิดเศษ)	2,794,800.00	
สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอนันต์ เสนาะสันต์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(น.สภาคินี สุธรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายสังคม คัดเชียงแสน)

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

สร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4(ก)

ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6

โดย นายนิพนธ์ ปัญญา

ปรับราคาเมื่อวันที่

- กรกฎาคม 2561

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
กลุ่มงานที่ 1								
งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		439,978.70		158,251.80	598,230.50	
งานสถาปัตยกรรม		รวม		1,186,057.57		268,511.50	1,454,569.07	
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย		รวม		39,189.00		5,495.00	44,684.00	
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		49,662.00		27,658.00	77,320.00	
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 1				1,714,887.27		459,916.30	2,174,803.57	
กลุ่มงานที่ 2								
งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-		-	-	
งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
กลุ่มงานที่ 3								
งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด							2,174,803.57	

รายการปริมาณงานและราคา

จ้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9(แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม.) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4(ข) แผ่นที่ 1/11

ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง กลุ่มงานที่ 1								
หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1 ขุดดิน	113.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	11,187.00	11,187.00	
1.3 ทรายราดน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	327.10	981.30	91.00	273.00	1,254.30	
1.4 คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	1,129.27	5,646.37	398.00	1,990.00	7,636.37	
1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค2.	40.00	ลบ.ม.	1,890.00	75,600.00	485.00	19,400.00	95,000.00	
1.6 เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	522.00	กก.	22.38	11,683.50	4.10	2,140.20	13,823.70	
- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 9 มม.	260.00	กก.	21.54	5,599.98	4.10	1,066.00	6,665.98	
- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 12 มม.	504.00	กก.	21.66	10,916.77	3.30	1,663.20	12,579.97	
- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 16 มม.	2,468.00	กก.	20.43	50,428.20	3.30	8,144.40	58,572.60	
- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 20 มม.	-	กก.	20.43	-	2.90	-	-	
- เหล็กเสริม SD - 30 Dia 25 มม.	1,550.00	กก.	20.43	31,670.87	2.90	4,495.00	36,165.87	
- ลวดผูกเหล็ก	184.00	กก.	36.45	6,706.80	-	-	6,706.80	
1.7 ไม้แบบ	229.00	ตร.ม.	247.66	56,714.14	-	-	56,714.14	
- ค่าแรงไม้แบบ	458.00	ตร.ม.	-	-	133.00	60,914.00	60,914.00	
- ไม้คร่า	64.00	ลบ.ฟ.	625.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
- ไม้ค้ำ Dia 3 x 3.00	205.00	ต้น	35.00	7,175.00	-	-	7,175.00	
- ตะปู	92.00	กก.	38.32	3,525.44	-	-	3,525.44	
- พื้นสำเร็จรูป	156.00	ตร.ม.	344.28	53,708.03	59.00	9,204.00	62,912.03	
ยอดยกไป				360,356.40		120,476.80	480,833.20	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				360,356.40		120,476.80	480,833.20	
1.8 เหล็กโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
- เหล็ก [150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	804.00	กก.	22.73	18,274.54	10.00	8,040.00	26,314.54	
- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	690.00	กก.	25.16	17,360.67	10.00	6,900.00	24,260.67	
- เหล็ก [100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	958.00	กก.	25.07	24,021.34	10.00	9,580.00	33,601.34	
- เหล็ก L 25 x 25 x 3 มม.	265.00	กก.	23.55	6,240.51	10.00	2,650.00	8,890.51	
- ทาสีโครงเหล็ก	303.00	ตร.ม.	45.30	13,725.24	35.00	10,605.00	24,330.24	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		439,978.70		158,251.80	598,230.50	
งานสถาปัตยกรรม								
2.1 งานหลังคา								
- กระเบื้องคอนกรีต	2,630.00	แผ่น	12.93	34,005.90	-	-	34,005.90	
- ครอบสันโค้ง	210.00	แผ่น	37.69	7,914.90	-	-	7,914.90	
- ครอบโค้ง 3 ทาง	4.00	แผ่น	37.69	150.76	-	-	150.76	
- ครอบโค้งหางมน	10.00	แผ่น	37.69	376.90	-	-	376.90	
- ครอบโค้ง 2 ทาง	1.00	แผ่น	46.10	46.10	-	-	46.10	
- ครอบโค้งปิดจั่ว	1.00	แผ่น	46.10	46.10	-	-	46.10	
- ครอบข้าง	30.00	แผ่น	37.69	1,130.70	-	-	1,130.70	
- ครอบข้างปิดชาย	5.00	แผ่น	46.10	230.50	-	-	230.50	
- ค่าแรงมุงหลังคา	250.00	ตร.ม.	-	-	74.00	18,500.00	18,500.00	
- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	64.00	ม.	-	-	55.00	3,520.00	3,520.00	
- เติงชาย+ปิดลอนไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 6" , 1" x 6"	102.00	ม.	173.57	17,703.63	94.00	9,588.00	27,291.63	
- กันนก พีวี ซี. สำเร็จรูป	102.00	ม.	32.00	3,264.00	10.00	1,020.00	4,284.00	
- ปีกนก คสล.	34.00	ม.	300.00	10,200.00	-	-	10,200.00	
ยอดยกไป				75,069.49		32,628.00	107,697.49	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				75,069.49		32,628.00	107,697.49	
- สีทาปูนได้ครอบสันหลังคา	3.00	กระป๋อง	180.00	540.00	30.00	90.00	630.00	
- ตะเฆ่รางสแตนเลส	14.00	ม.	640.00	8,960.00	25.00	350.00	9,310.00	
รวมงานข้อ 2.1				84,569.49		33,068.00	117,637.49	
2.2 งานฝ้าเพดาน								
- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	120.00	ตร.ม.	178.50	21,420.00	52.00	6,240.00	27,660.00	
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อ	15.00	ตร.ม.	224.10	3,361.50	52.00	780.00	4,141.50	
ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดมีฟอสฟอรัสกันความร้อน	74.00	ตร.ม.	224.10	16,583.40	52.00	3,848.00	20,431.40	
รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
- ฝ้าเพดานไม้เนื้อแข็ง 1/2" x 2" ตีเว้นร่อง 1 ซม. โครงเคร่า	88.00	ตร.ม.	654.50	57,595.82	136.00	11,968.00	69,563.82	
ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม. ภายในกรุตาข่ายกันแมลง								
- บัวมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง 4"	208.00	ม.	30.00	6,240.00	40.00	8,320.00	14,560.00	
รวมงานข้อ 2.2				105,200.72		31,156.00	136,356.72	
2.3 งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาครึ่งแผ่น	277.00	ตร.ม.	320.31	88,726.03	89.00	24,653.00	113,379.03	
- ผนังก่ออิฐมวลเบา หนาเต็มแผ่น	41.00	ตร.ม.	652.53	26,753.71	167.00	6,847.00	33,600.71	
- ผนังก่อปลีคกแก้ว	2.00	ตร.ม.	1,422.28	2,844.56	150.00	300.00	3,144.56	
- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	166.00	ม.	78.94	13,103.72	44.00	7,304.00	20,407.72	
- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	25.00	ม.	309.81	7,745.28	44.00	1,100.00	8,845.28	
- ผนังฉาบปูนเรียบ	554.00	ตร.ม.	62.66	34,714.35	82.00	45,428.00	80,142.35	
- ผนังฉาบปูนเซาะร่อง	5.50	ตร.ม.	62.66	344.64	113.00	621.50	966.14	
ยอดยกไป				174,232.27		86,253.50	260,485.77	

รายการ		หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				174,232.27		86,253.50	260,485.77	
- ฉาบปูนโครงสร้าง	248.00	ตร.ม.	62.66	15,540.00	100.00	24,800.00	40,340.00	
- ผนังปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	76	ตร.ม.	245	18,603.49	138.00	10,488.00	29,091.49	
- ผนังกรุไม้ฝาสำเร็จรูปตีซ้อนเกล็ด	16.00	ตร.ม.	206.92	3,310.66	69.00	1,104.00	4,414.66	
รวมงานข้อ 2.3				211,686.42		122,645.50	334,331.92	
2.4 งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
- พื้นผิวปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12" x 12"	79.00	ตร.ม.	279.99	22,119.46	158.00	12,482.00	34,601.46	
- พื้นผิวปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	23.00	ตร.ม.	279.99	6,439.84	158.00	3,634.00	10,073.84	
- พื้นผิวปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8" สลับผิวกรวดล้าง	17.00	ตร.ม.	450.00	7,650.00	201.00	3,417.00	11,067.00	
- พื้นผิวปูนกระเบื้องสลับทรายล้าง	27.00	ตร.ม.	450.00	12,150.00	201.00	5,427.00	17,577.00	
- พื้นผิว ซีเมนต์ขัดมันเรียบ	2.00	ตร.ม.	50.00	100.00	82.00	164.00	264.00	
- พื้นไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นขนาด 4"หนา 1"	52.00	ตร.ม.	771.25	40,105.00	105.00	5,460.00	45,565.00	
- ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวพร้อมวางตงไม้	52.00	ตร.ม.	90.34	4,697.64	61.00	3,172.00	7,869.64	
- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	117.00	ม.	105.00	12,285.00	50.00	5,850.00	18,135.00	
- ขอบพื้นเว้นรอยต่อ 10 ซม.โรยกรวด	18.00	ม.	15.00	270.00	5.00	90.00	360.00	
- ขอบพื้นเว้นรอยต่อ 10 ซม.ถมทรายโรยหินกลม	5.00	ม.	12.00	60.00	5.00	25.00	85.00	
รวมงานข้อ 2.4				105,877		39,721.00	145,597.94	
2.5 งานประตูหน้าต่าง								
- ป1 (รวมมุ้งลวดอลูมิเนียม)	3.00	ชุด	11,300.00	33,900.00	-	-	33,900.00	
- ป2 (รวมมุ้งลวดอลูมิเนียม)	1.00	ชุด	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	
- ป3	3.00	ชุด	4,700.00	14,100.00	-	-	14,100.00	
- ป4	4.00	ชุด	3,800.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
- ป5 (รวมมุ้งลวดอลูมิเนียม)	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
ยอดยกไป				85,800.00		-	85,800.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				85,800.00		-	85,800.00	
- ป6	-	1.00	ชุด	4,700.00	4,700.00	-	-	4,700.00
- ป7	-	1.00	ชุด	21,900.00	21,900.00	-	-	21,900.00
- ป8	-	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
- น1 (รวมมุ้งลวดอลูมิเนียม)		3.00	ชุด	95,000.00	285,000.00	-	-	285,000.00
- น2	"	4.00	ชุด	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00
- น3	"	3.00	ชุด	4,300.00	12,900.00	-	-	12,900.00
- น4	"	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
- น5	"	2.00	ชุด	1,300.00	2,600.00	-	-	2,600.00
- น6	"	5.00	ชุด	1,900.00	9,500.00	-	-	9,500.00
- น7	"	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
- น8	"	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00
- น9	-	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00
รวมงานข้อ 2.5				496,900.00		-	496,900.00	
2.6 งานสุขภัณฑ์								
- โถส้วมนั่งราบ ชักโครก		3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	298.00	894.00	12,894.00
- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคาน์เตอร์		3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	298.00	894.00	11,394.00
- โถปัสสาวะชาย		1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	298.00	298.00	4,298.00
- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ		2.00	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00
- สายฉีดชำระ		3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00
- ที่ใส่สบู่		2.00	ชุด	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00
- ที่ใส่กระดาษชำระ		3.00	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00
- ราวแขวนผ้า		2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00
ยอดยกไป				31,200.00		2,926.00	34,126.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				31,200.00		2,926.00	34,126.00	
- กระจกเงา บานเปลือยเงียรขอบ	42.00	ตร.ฟ.	800.00	33,600.00	-	-	33,600.00	
- เคาน์เตอร์ คสล. มีวูพูนินแกรนิต กว้าง 0.60 ม.	2.80	ม.	1,940.00	5,432.00	-	-	5,432.00	
- TOT หินแกรนิต หลังโถ้วม กว้าง 0.20 ม.	0.80	ม.	600.00	480.00	-	-	480.00	
- TOT หินแกรนิต บริเวณโถ้วส้ววะ กว้าง 0.10 ม.	0.70	ม.	300.00	210.00	-	-	210.00	
- ตะแกรงระบายน้ำที่พื้น ชนิดกรอบผงดักกลิ่น	3.00	ชุด	250.00	750.00	70.00	210.00	960.00	
รวมงานข้อ 2.6				71,672.00		3,136.00	74,808.00	
2.7 งานบันได								
- แม่บันไดไม้แดงขนาด 2" x 10"	4.56	ตร.ฟ.	1,200.00	5,472.00	-	-	5,472.00	
- คาน.ตง ไม้เนื้อแข็ง 2" x 8" , 1 1/2" x 6"	2.65	ตร.ฟ.	1,200.00	3,180.00	-	-	3,180.00	
- ลูกนอนไม้แดงขนาด 1 1/2" x 10" x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	550.00	8,800.00	-	-	8,800.00	
- บังชั้นไม้แดง 1" x 4" x 1.00 ม.	16.00	ท่อน	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
- พื้นชานพักไม้แดงเข้าลิ้น 1" x 4"	2.50	ตร.ม.	1,500.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
- เสารับราวบันไดกึ่งลวดลายไม้แดง 4" x 4" x 1.20 ม.	3.00	ท่อน	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
- ลูกกรงกึ่งลวดลายไม้แดง 2" x 2"	18.00	ท่อน	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
- ราวบันไดกึ่งลวดลายไม้แดง 2" x 4"	6.50	ม.	350.00	2,275.00	-	-	2,275.00	
- ตะปู , น๊อตยึด อื่นๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
- ค่าแรงระกอบและติดตั้งงานบันได	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
- บัวเชิงผนังไม้แดง 1/2" x 4"	12.00	ม.	120.00	1,440.00	45.00	540.00	1,980.00	
รวมงานข้อ 2.7				37,067.00		540.00	37,607.00	
2.8 งานทาสี								
- สีน้ำพลาสติก ชนิดทภายใน	429.00	ตร.ม.	35.00	15,015.00	30.00	12,870.00	27,885.00	
- สีน้ำพลาสติก ชนิดทภายนอก	340.00	ตร.ม.	35.00	11,900.00	30.00	10,200.00	22,100.00	
ยอดยกไป				26,915.00		23,070.00	49,985.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา				26,915.00		23,070.00	49,985.00	
- สีนํ้ามันทาไม้	181.00	ตร.ม.	40.00	7,240.00	35.00	6,335.00	13,575.00	
- โพลียูรีเทน	60.00	ตร.ม.	40.00	2,400.00	40.00	2,400.00	4,800.00	
- แล็กเกอร์(ย้อมสีธรรมชาติ)	22.00	ตร.ม.	40.00	880.00	40.00	880.00	1,760.00	
รวมงานข้อ 2.8				37,435.00		32,685.00	70,120.00	
2.9 งานเบ็ดเตล็ด								
- รวากันตกระเบียง	15.50	ม.	920.00	14,260.00	-	-	14,260.00	
- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง)	92.00	ม.	110.00	10,120.00	40.00	3,680.00	13,800.00	
- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.15 ม. (รอบเสา,ขอบผนัง)	47.00	ม.	110.00	5,170.00	40.00	1,880.00	7,050.00	
- รางระบายน้ำสแตนเลส	7.00	ม.	700.00	4,900.00	-	-	4,900.00	
- ท่อระบายน้ำท่อสแตนเลส	3.00	ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
รวมงานข้อ 2.9				35,650.00		5,560.00	41,210.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		1,186,057.57		268,511.50	1,454,569.07	
งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
3.1 งานเดินท่อ PVC 8.5				15				
- ท่อ PVC ขนาด Dia 4"	28.00	ม.	141.00	3,948.00	55.00	1,540.00	5,488.00	
- ท่อ PVC ขนาด Dia 2"	44.00	ม.	39.00	1,716.00	25.00	1,100.00	2,816.00	
- ท่อ PVC ขนาด Dia 1"	20.00	ม.	15.00	300.00	20.00	400.00	700.00	
- ข้องอ 45 ขนาด Dia 4"	1.00	ตัว	230.00	230.00	25.00	25.00	255.00	
- ข้องอ 45 ขนาด Dia 2"	14.00	ตัว	40.00	560.00	-	-	560.00	
- ข้องอ 90 ขนาด Dia 4"	8.00	ตัว	132.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
- ข้องอ 90 ขนาด Dia 2"	16.00	ตัว	22.00	352.00	-	-	352.00	
- ข้องอ 90 ขนาด Dia 1"	4.00	ตัว	7.00	28.00	-	-	28.00	
ยอดยกไป				8,190.00		3,065.00	11,255.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ขุดยกมา				8,190.00		3,065.00	11,255.00	
- สามทางว้าย ขนาด Dia 4"	1.00	ตัว	170.00	170.00	-	-	170.00	
- สามทางว้าย ขนาด Dia 2"	8.00	ตัว	40.00	320.00	-	-	320.00	
- สามทางที ขนาด Dia 1"	2.00	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
- FCO ขนาด Dia 2"	3.00	ตัว	60.00	180.00	-	-	180.00	
- FD ขนาด Dia 2"	3.00	ตัว	120.00	360.00	-	-	360.00	
- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia 4"	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
- ข้อต่ออ่อน ขนาด Dia 2"	6.00	ตัว	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมงานข้อ 3.1				14,250.00		3,065.00	17,315.00	
3.2 งานเดินท่อ PVC 13.5								
- ท่อ PVC ขนาด Dia 3/4"	52.00	ม.	62.00	3,224.00	20.00	1,040.00	4,264.00	
- ท่อ PVC ขนาด Dia 1/2"	36.00	ม.	52.00	1,872.00	20.00	720.00	2,592.00	
- ข้อต 3/4"	12.00	ตัว	10.00	120.00	-	-	120.00	
- ข้อต 1/2"	16.00	ตัว	8.00	128.00	-	-	128.00	
- ข้อตเกลียวใน 1/2"	15.00	ตัว	20.00	300.00	-	-	300.00	
- สามทาง 3/4"	3.00	ตัว	10.00	30.00	-	-	30.00	
- สามทาง 1/2"	10.00	ตัว	8.00	80.00	-	-	80.00	
- ก๊อกน้ำ 1/2"	4.00	ตัว	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	
- STOP VALVE 1/2"	9.00	ตัว	120.00	1,080.00	30.00	270.00	1,350.00	
- ประตูน้ำ 1/2"	5.00	ตัว	125.00	625.00	60.00	300.00	925.00	
รวมงานข้อ 3.2				7,939.00		2,430.00	10,369.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.3 อุปกรณ์ยึดท่อน้ำยาและอื่นๆ	1.00	LOT	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3.4 บ่อดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุ 30 ลิตร	1.00	บ่อ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
3.5 บ่อน้ำบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุรวมไม่ต่ำกว่า 1 ลบ.ม.	2.00	บ่อ	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม		39,189.00		5,495.00	44,684.00	
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
4.1 ระบบไฟฟ้า								
4.1.1 แผงสวิตช์อัตโนมัติเมน (LP)								
- แผงขนาด 12 ช่อง พร้อมเมน 45AT,2P IC10kA	1.00	Set	1,860.00	1,860.00	700.00	700.00	2,560.00	
- ELCB 45AT, 2P,30 mA	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
- MCB 16 AT,1P	6.00	Set	150.00	900.00	-	-	900.00	
- Ground Rod	1.00	Set	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
4.1.2 สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
- 1 1/4" EMT	10.00	m.	38.00	380.00	30.00	300.00	680.00	
- 3/4" EMT	96.00	m.	17.00	1,632.00	23.00	2,208.00	3,840.00	
- 1/2" EMT	400.00	m.	12.00	4,800.00	21.00	8,400.00	13,200.00	
- 16 THW	20.00	m.	25.00	500.00	19.00	380.00	880.00	
- 10 THW	5.00	m.	17.00	85.00	16.00	80.00	165.00	
- 2.5 THW	1,200.00	m.	4.00	4,800.00	3.00	3,600.00	8,400.00	
- Accessories	1.00	Lot	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
4.1.3 ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ								
- ดวงโคม Downlight หลอด Superlux 1 - 100 w	13.00	Set	150.00	1,950.00	80.00	1,040.00	2,990.00	
- ดวงโคม Downlight หลอด Compact Flu 1 - 11 w	26.00	Set	265.00	6,890.00	80.00	2,080.00	8,970.00	
ยอดยกไป				26,497.00		18,888.00	45,385.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
ขุดยกมา	-			26,497.00		18,888.00	45,385.00	
- ดวงโคมแก้วชลาเปา 8 นิ้ว หลอด Incandescent 1 - 40 w	5.00	Set	150.00	750.00	80.00	400.00	1,150.00	
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 18 w	1.00	Set	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1 - 36 w	6.00	Set	230.00	1,380.00	80.00	480.00	1,860.00	
- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ครอบแก้วกลม หลอด 1 - 32 w	7.00	Set	350.00	2,450.00	80.00	560.00	3,010.00	
- ดวงโคมไฟผนัง หลอด Compact Flu 1 - 18 w	10.00	Set	250.00	2,500.00	80.00	800.00	3,300.00	
- ดวงโคมไฟห้อยเพดาน	1.00	Set	500.00	500.00	80.00	80.00	580.00	
- กริ่งดูโชน พร้อมสวิตช์กันน้ำ	1.00	Set	400.00	400.00	80.00	80.00	480.00	
- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V	31.00	Set	60.00	1,860.00	80.00	2,480.00	4,340.00	
- สวิตช์หรีไฟขนาด 800W	3.00	Set	800.00	2,400.00	50.00	150.00	2,550.00	
- เต้ารับคู่มือขนาด 16A, 250V	19.00	Set	155.00	2,945.00	50.00	950.00	3,895.00	
- Accessories	1.00	Lot	2,000.00	2,000.00	50.00	50.00	2,050.00	
รวมงานข้อ 4.1				43,862.00		24,998.00	68,860.00	
4.2 ระบบโทรศัพท์								
- แผงกระจายสายโทรศัพท์ ขนาด 10 คู่สาย	1.00	Set	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
- เต้ารับโทรศัพท์	5.00	Set	155.00	775.00	50.00	250.00	1,025.00	
- 1/2" EMT	60.00	m.	14.00	840.00	12.00	720.00	1,560.00	
- 3/4" EMT	10.00	m.	19.00	190.00	15.00	150.00	340.00	
- 2P-0.65mm. TIEV	100.00	m.	5.00	500.00	3.00	300.00	800.00	
- Accessories	1.00	Lot	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมงานข้อ 4.2				3,305.00		1,520.00	4,825.00	

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4.3 ระบบเสาดอากาศทีวี	-			-		-	-	
- 4 Way Splitter	1.00	Set	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00	
- 4 Way Tap off	1.00	Set	120.00	120.00	50.00	50.00	170.00	
- เต้ารับทีวี	5.00	Set	155.00	775.00	50.00	250.00	1,025.00	
- 1/2" EMT	45.00	m.	14.00	630.00	12.00	540.00	1,170.00	
- RG6	50.00	m.	13.00	650.00	5.00	250.00	900.00	
- Accessories	1.00	Lot	200.00	200.00	-	-	200.00	
รวมงานข้อ 4.3				2,495.00		1,140.00	3,635.00	
รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		49,662.00		27,658.00	77,320.00	
หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ								
รวมค่างานอื่นๆ ทั้งหมด		รวม						
กลุ่มงานที่ 2								
-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2				-		-	-	
กลุ่มงานที่ 3								
-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3				-		-	-	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ร่าง บ้านพักข้าราชการระดับ 9(แบบฐานรากไม่ตอกเสาเข็มเข็ม) ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4(ก)

ก่อสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอเสริมงาม บ้านทุ่งงามพัฒนา ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

แบบเลขที่ บ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 6

โดย นายนิพนธ์ ปัญญา

ปรับราคาเมื่อวันที่

- กรกฎาคม 2561

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)		รวม		257,100.00			257,100.00	
2 งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต		รวม						
3 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์		รวม						
4 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม						
5 งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม						
6 งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ		รวม						
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด					257,100.00		-	257,100.00

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)									
- เครื่องปรับอากาศ 12,000 btu	3.00	เครื่อง	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00		
- เครื่องปรับอากาศ 9,000 btu	2.00	เครื่อง	14,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00		
- ชุดรับแขก (เสนอนรูปแบบของอนุมัติก่อนดำเนินการ)	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00		
- เตียงนอนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องนอน (เสนอนรูปแบบของอนุมัติก่อนฯ)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00		
- เตียงนอนขนาดกลางพร้อมเครื่องนอน (เสนอนรูปแบบของอนุมัติก่อนฯ)	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00		
- ตู้เสื้อผ้า (เสนอนรูปแบบของอนุมัติก่อนดำเนินการ)	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00		
- ตู้เย็น (ส่งยี่ห้อของอนุมัติก่อนดำเนินการ)	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00		
- โทรทัศน์(จอแบน40" LED)(เสนอนยี่ห้อของอนุมัติก่อนดำเนินการ)	1.00	ชุด	13,100.00	13,100.00	-	-	13,100.00		
รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว				257,100.00			257,100.00		
งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต									
รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต									
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์									
รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์									
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์									
รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์									
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย									
รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย									
งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ									
รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ									
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด					257,100.00			257,100.00	