

สรุปราคากลางก่อสร้าง

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานประมาณราคา
กองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำเหมืองทุ่งร้อง ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 2,250.00 ม. . ทน 0.15 ม.

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,750.00 ตร.ม.และถมดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 , 3 , 4 , 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	3,196,225.00	1.3624	4,354,536.94	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,354,536.94	
	ขอใช้ราคาเพียง			4,354,500.00	
ตัวอักษร (สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่งาน		6,750.00 ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		
เฉลี่ยราคาประมาณ		645.11 บาท/ ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อำเภองาว ที่ 566/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.

(พงษ์พันธ์ เบ็งด้วง)
ปลัด อบต. บ้านร้อง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวนที เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต. บ้านร้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสมควร แสนธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บ้านร้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบลำเหมืองทุ่งร้อง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว 2,250.๐๐ ม. . ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,750.๐๐ ตร.ม.และถมดินไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2, 3, 4, 10 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับพื้นที่ผิวทาง (งานถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย)	ตร.ม.	6,750.00	3.54	23,895.00	1.3624	4.82	32,554.55
	1.2 งานดินถมคันทาง (ไหล่ทาง 2 ข้าง)	ลบ.ม.	270.00	140.00	37,800.00	1.3624	190.74	51,498.72
2	งานรองพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทาง คสล. (ความหนา 5.00 ซม.)	ลบ.ม.	337.00	760.00	256,120.00	1.3624	1,035.42	348,937.89
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 ม. ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	6,750.00	411.00	2,774,250.00	1.3624	559.95	3,779,638.20
	3.2 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	672.00	155.00	104,160.00	1.3624	211.17	141,907.58
					3,196,225.00			
สรุป	ขนาดหรือเนื้อที่งาน		6,750.00	ตร.ม.			รวม	4,354,536.94
	เฉลี่ยราคาประมาณ		645.11	ตร.ม./บาท	ตัวอักษร		คิดเป็นค่าก่อสร้าง	4,354,500.00
							(สี่ล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	3,196,225.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (ปกติ)	=	1.3624
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อำเภองาว ที่ 565/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส.ต.ท.


(พงษ์พันธ์ เป็งด่าง)
ปลัด อบต. บ้านร้อง


ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นางสาวนیتی เชื้อเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต. บ้านร้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายสมควร แสนธิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. บ้านร้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง