

ราคาากลาง


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10 ตำบล นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 ระยะทางดำเนินการ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1.680 กิโลเมตร
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 1+680.000
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,563,192.00	Factor F(ปกติ)
	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานห้ 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA 7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	3,492,092.78	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	3,492,092.78	
	คิดเป็นราคาากลางประมาณ	3,492,000.00	
ตัวอักษร	(สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

ความยาวถนนทั้งโครงการ 1.680 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,078,571.43 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ 

(นางพรรณเพ็ญ จำลองบัน)

ปลัดอำเภอ


ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ 

(นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ



(นายธนาเนตร คงชื่น)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บ้านรวมชัย หมู่ที่ 10
 อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน - งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 1.680 กิโลเมตร
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 1+680.000
 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 มกราคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	1,680	476.65	800,772.00	1.3624	649.39	1,090,971.77
	3.2.2 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และTack Coat)							
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	8,400	28.93	243,012.00	1.3624	39.41	331,079.55
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	4.00 ตร.ม.	8,400	166.32	1,397,088.00	1.3624	226.59	1,903,392.69
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	4.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.Pipe Culverts)							
	5.3.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	8	710.00	5,680.00	1.3624	967.30	7,738.43
	5.3.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	5.3.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.5 งานป้ายจราจร							
	6.3.5.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. 3-121/54)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	2	3,510.00	7,020.00	1.3624	4,782.02	9,564.05
	6.3.5.3 ป้ายจราจรแบบ บ.2	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีพื้น (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	378	290.00	109,620.00	1.3624	395.10	149,346.29
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-

เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง/ สะพานและท่อเหลี่ยม

2,563,192.00

3,492,092.78

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางพรรณิณี พิฎ จำลองปั้น)

(นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)

(นายธนาเนตร คงชื่น)

ปลัดอำเภอ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา