

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

ประเภทงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล ม.1 ถึงบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ

ระยะทางดำเนินการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พื้นที่รวม 7,792.00 ตารางเมตร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,948.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,792.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	2,813,243.25	Factor F( ปกติ )
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ผลรวมค่าใช้จ่ายงานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	
6	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2467	
7	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.0700	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn)	1.3624	
9	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn)	1.2467	
10	ค่า Factor F งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (Factor Fn)	1.0700	
	<b>สรุปค่างานก่อสร้างทาง</b>	<b>2,813,243.25</b>	
	<b>สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม</b>	<b>0.00</b>	
	<b>สรุปค่างานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	
	<b>สรุปค่าป้ายโครงการก่อสร้าง</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>สรุป</b>	รวมเป็นราคาประเมิน	2,816,243.25	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	2,787,000.00	


พื้นที่ถนนทั้งโครงการ


7,792.000 ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ

357.67 บาท

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายประธาน รัตนพานิชย์)  
 ปลัดอำเภอ

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายอาคม ศรีใจ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส อบต.บ้านเสด็จ

  
 (ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวเมธาวี ชัยมงคล)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.บ้านเสด็จ


**สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวรัตพร อินตะพันธ์)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

**บัญชีแสดงรายการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ ..... เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทรายมูล ม.1 ถึงบ้านทรายมูลพัฒนา หมู่ที่ 13  
 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง  
 ประเภทงาน ..... งานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ..... พื้นที่รวม 7,792.00 ตารางเมตร  
 ปริมาณงาน ..... ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,948.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,792.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่กำหนด  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ กองช่าง  
 แบบเลขที่ ..... รายการ ..... จำนวน ..... แผ่น  
 วันที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานวางป่าและจุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1 งานรองพื้นทาง							
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานโพรมโค้ด และแทคโค้ด (Prime Coat และTack Coat )							
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	7,792	13.82	107,685.44	1.3624	18.83	146,710.64
	4.2 งานผิวทางแบบเซอร์ฟิเทเมนต์ (Surface Treatments)							
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	-	-	-	-	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.1 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ซม. ตร.ม.	7,792	227.90	1,775,796.80	1.3624	310.49	2,419,345.56
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
	5.1 งานสะพานคอนกรีต (Concrete Bridges)							
	5.1.1 สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (ขนาด ..... ม.)	ม.	-	-	-	1.2467	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีฟัน (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	439	230.00	100,970.00	1.3624	313.35	137,561.53
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	6.3.7.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	6.5 งาน Skin Patch และ Deep Patch							
	6.5.1 Skin Patch สำหรับงานเสริมผิว AC. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะ 0+346-0+381 กม. (ปรับระดับพื้น)	ตร.ม.	175	459.80	80,465.00	1.3624	626.43	109,625.52
	6.5.3 Deep Patch สำหรับงานเสริมผิว AC.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.5.4 Deep Patch สำหรับงานเสริมผิว SS.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
<b>สำเนาถูกต้อง</b>								
 (นางสาวรติพร อินตะพันธ์) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน								
<b>เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม</b>								<b>2,813,243.25</b>

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายประธาน รัตนพาณิชย์) (นายอุดม ศรีใจ) (นางสาวเมธาวี ชัยมงคล)  
 ปลัดอำเภอ นายช่างโยธาอาวุโส อบต.บ้านเสด็จ นายช่างโยธาชำนาญงาน