

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

งานประมาณราคา

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง

(แบบเลขที่ บ.น.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเมสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านดง(นาแก) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง

แบบเลขที่ บ.น.1-04

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน

2

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			-	
					เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR E
	- โครงการก่อสร้างระบบรับน้ำดิบ	117,144.55	1.3074	153,154.78	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	แบบถังกรองใต้น้ำ			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,154.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			153,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน	ม.		ระยะเวลาดำเนินการ	วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ ม.			

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ลงชื่อ



(นายประยูร อินพิรุฑ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



(นายกิตติศักดิ์ กำแพงทิพย์)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรัตติพร อินตะพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายวิทวน เป็งตา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองได้น้ำตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง (แบบเลขที่ บบ.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านดง(นาแก) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน								
	1.1 ขุดทรายได้น้ำ	120.00	ลบ.ม.	-	-	160.00	19,200.00	19,200.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	24.00	ถุง	117.75	2,826.00	-	-	2,826.00	
	2.2 ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	2.3 หิน	4.00	ลบ.ม.	355.00	1,420.00	-	-	1,420.00	
	2.4 เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม.x10 ม.	46.00	เส้น	95.50	4,393.00	-	-	4,393.00	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	33.00	165.00	-	-	165.00	
3	งานท่อและอุปกรณ์								
	3.1 ท่อ จี.เอส. ขนาด 3"x6.00 ม. ชั้นกลาง	2.00	ท่อน	1,654.00	3,308.00	496.20	992.40	4,300.40	
	3.2 ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด 3"	2.00	อัน	1,375.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	3.3 หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 3"	4.00	อัน	290.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	3.4 แหวนยาง ขนาด 3"	4.00	เส้น	30.00	120.00	-	-	120.00	
	3.5 น๊อตยึดหน้างาน	16.00	อัน	25.00	400.00	-	-	400.00	
	3.6 ทำเกลียว	6.00	หัว	-	-	180.00	80.00	260.00	
	รวมยกยอดไป				17,662.00		20,252.40	37,914.40	

สำเนาถูกต้อง

นางสาววิพร อินทะพันธ์

นางสาววิพร อินทะพันธ์

ราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง (แบบเลขที่ บบ.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 บ้านดง(นาแก) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

ประมาณราคาโดย กองช่าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยกยอดมา				17,662.00		20,252.40	37,914.40	
4	งานอื่นๆ								
4.1	ไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	378.00	5,670.00	133.00	1,995.00	7,665.00	
4.2	ตะปู	5.00	กก.	39.25	196.25	-	-	196.25	
4.3	มือจับเหล็ก ขนาด 3/4"	2.00	อัน	50.00	100.00	-	-	100.00	
4.4	หิน,กรวดคละขนาด 2"-2 1/1" , 10"-12"	70.00	ลบ.ม.	289.72	20,280.40	74.00	5,180.00	25,460.40	
4.5	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า 2 เฟส	1.00	ชุด	29,500.00	29,500.00	-	-	29,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
4.6	ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 2" ชั้น 13.5 (ปลายบาน)	50.00	ท่อน	236.45	11,822.50	80.00	4,000.00	15,822.50	
4.7	นํ้ายาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	4.00	กระป๋อง	121.50	486.00	-	-	486.00	
	รวมค่างานก่อสร้าง				85,717.15		31,427.40	117,144.55	

สำเนาถูกต้อง.

(นางสาวรัตพร อินทร์พันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติราชการ