

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

งานประมาณราคา

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กองช่าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้าง ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้น้ำตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง

(แบบเลขที่ บน.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง

แบบเลขที่ บน.1-04

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			-	
					เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F
	- โครงการก่อสร้างระบบรับน้ำดิบ	117,144.55	1.3074	153,154.78	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	แบบถังกรองใต้น้ำ			-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			153,154.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ			153,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน				
	ขนาดหรือเนื้อที่งาน		ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	วัน
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ ม.		

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562

ลงชื่อ



(นายประยูร อินพิรด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายกิตติศักดิ์ กำแพงทิพย์)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัตพร อินทะพันธ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นายพิษณุกรณ์ เชื้อคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองได้น้ำตามแบบมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 ลำปาง (แบบเลขที่ บน.1-04) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุและค่า แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดิน								
	1.1 ขุดทรายใต้น้ำ	120.00	ลบ.ม.	-	-	160.00	19,200.00	19,200.00	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	24.00	ถุง	117.75	2,826.00	-	-	2,826.00	
	2.2 ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	280.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	2.3 หิน	4.00	ลบ.ม.	355.00	1,420.00	-	-	1,420.00	
	2.4 เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. x 10 ม.	46.00	เส้น	95.50	4,393.00	-	-	4,393.00	
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	33.00	165.00	-	-	165.00	
3	งานท่อและอุปกรณ์								
	3.1 ท่อ พี.เอส. ขนาด 3"x6.00 ม. ชั้นกลาง	2.00	ท่อน	1,654.00	3,308.00	496.20	992.40	4,300.40	
	3.2 ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อ ขนาด 3"	2.00	อัน	1,375.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	3.3 หน้างานเหล็กหล่อ ขนาด 3"	4.00	อัน	290.00	1,160.00	-	-	1,160.00	
	3.4 แหวนยาง ขนาด 3"	4.00	เส้น	30.00	120.00	-	-	120.00	
	3.5 น็อตยึดหน้างาน	16.00	อัน	25.00	400.00	-	-	400.00	
	3.6 ทำเกลียว	6.00	หัว	-	-	10.00	60.00	60.00	
	รวมยกยอดไป				17,662.00		20,252.40	37,914.40	

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวระพีพร อินตะพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

