

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบุญนาค หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุญนาค หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา

ประมาณการเมื่อ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	สรุป งานเจาะบ่อบาดาล	271,150.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น		271,150.00	
ทั้งนี้คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น		270,300.00	
ตัวอักษร		(สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ 507/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นางสาวกมลชน คัจจุกเนตร)

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายคเชนทร์ ตั้งเจียมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บุญนาคพัฒนา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นายการันต์ ตะพันธ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.บุญนาคพัฒนา

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาควัฒนา

ประเภท อาคาร

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุญนาคว หมู่ที่ 1 ตำบลบุญนาควพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาควัฒนา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


แบบเลขที่ -


ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล				
1	งานเจาะบ่อบาดาล	271,150.00	1.0000	271,150.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		271,150.00	
		ทั้งนี้คิดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางจำนวนเงินทั้งสิ้น		270,300.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ 507/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวกมลชน คัจจนตร)
 ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... .....กรรมการฯ
 (นายเคนทร์ ตั้งเจียมศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บุญนาควพัฒนา

ลงชื่อ..... .....กรรมการฯ
 (นายการ์นต์ ต๊ะพันธ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส อบต.บุญนาควพัฒนา

ประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ประมาณราคา งานชุดเจาะบ่อบาดาล

ปริมาณงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุญนาค หมู่ 1 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลางโดย นายการันต์ ต๊ะพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส อบต.บุญนาคพัฒนา

วันที่ 18 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532								
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532	100.00	เมตร	2,070.00	207,000.00	-	-	207,000.00	ราคามันดินเขต 26.00-26.99
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า 1เฟส 220 V.AC - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส 220V.AC แบบตู้หีบฝา 1 ชั้น เบอร์ 4 440x610x250 ip30 มีกุญแจล็อกตู้ - ท่อ Pvc สีฟ้า ศก.2 นิ้ว ชั้น 13.5 มอก.รวมข้อต่อ - สายไฟฟ้า VCT 3x2.5 sqmm. มอก. และ Flow switch - งานทำขานบ่อ คสล. ขนาด 2.00 ม. x 2.00 ม. หนา 0.15 ม.	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	อัตราค่างานต่อหน่วย สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2561
3	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ฝา PVC	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
4	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00	-	-	510.00	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
5	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	บ่อ	510.00	510.00	-	-	510.00	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
6	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.00	งาน	3,700.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
7	งานเป่าล้างบ่อบาดาล	1.00	งาน	7,730.00	7,730.00	-	-	7,730.00	
	รวมเป็นเงิน				271,150.00		-	271,150.00	

2/11