

## สรุปผลบัญชีประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.๕ แผ่นที่ ๒/๒

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๓-๓.๑/๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ณ วันที่

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔		
	-ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๑๙๓,๖๘๓.๙๒	๑.๐๐	๑๙๓,๖๘๓.๙๒	
๒	ประเภทงานทาง		๑.๓๓๗๔		
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๓๓๔๗	-	
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑.๒๕๐๙	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๓,๖๘๓.๙๒	

ปรับราคาให้เหมาะสมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

๑๙๓,๐๐๐.๐๐

บาท

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ยประมาณ

๓,๒๐๐.๐๐ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ ๕๐๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรงค์ เบ็ญตาวงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัฒนา อิ่มพวง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญพร เมืองนพแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

บัญชีประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๓-๓.๑/๒๕๖๒


สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง


ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง
				@	รวม	@	รวม	
๑	งานเจาะน้ำบาดาล							
๑.๑	งานเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๔"	๒๐.๐๐	เมตร		-	๑,๔๘๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐
๑.๒	กรวดคัดขนาด ๓-๕ มม.	๗.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๖๗.๘๘	๘,๘๗๕.๑๖	-	-	๘,๘๗๕.๑๖
๑.๓	คอนกรีตปาดบ่อ (๑.๕x๑.๕x๐.๑๕)	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	-	-	๗๔๐.๐๐
๑.๔	โคลนผง	๗.๐๐	ถุง	๓,๙๘๒.๐๐	๒๗,๘๗๔.๐๐	๑๗๐.๖๘	๑,๑๙๔.๗๖	๒๙,๐๖๘.๗๖
๑.๕	ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	๑.๐๐	บ่อ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑.๖	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑.๐๐	บ่อ			๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๒	เครื่องสูบน้ำ							
๒.๑	เครื่องสูบน้ำบาดาล ๒ แรงม้า ไฟ ๒๒๐ โวลต์ พร้อมสายไฟชนิดกันน้ำ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐			๔๘,๐๐๐.๐๐
๒.๑	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ต่างๆ	๑.๐๐	ตู้	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)						๑๙๓,๖๘๓.๙๒

ราคาเฉลี่ยประมาณ ๓,๒๐๐.๐๐ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ ๕๐๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายณรงค์ เป็งตาวงค์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายวัฒนา อิมพวง)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางสาวชญพร เมืองนพเก้า)  
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)