

สรุปผลบัญชีประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.๕ แผ่นที่ ๒/๒

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕-๓.๑/๒๕๖๒

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลตันธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔		
	-ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	๒๑๖,๑๓๙.๙๒	๑.๐๐	๒๑๖,๑๓๙.๙๒	
๒	ประเภทงานทาง	-	๑.๐๗๐	-	
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	๑.๓๓๔๗	-	
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑.๒๕๐๙	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๑๖,๑๓๙.๙๒	

ปรับราคาให้เหมาะสมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

๒๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ยประมาณ

๒,๔๐๑.๑๑ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรงค์ เบ็ญดาวงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิวัฒนา อิมพวง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวธัญพร เมืองนพแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

บัญชีประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.๕ แผ่นที่ ๒/๒

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้าง/งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งภายในหมู่บ้าน

รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕-๓.๑/๒๕๖๒


สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง


ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง
				@	รวม	@	รวม	
๑	งานเจาะน้ำบาดาล							
๑.๑	งานเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๔"	๙๐.๐๐	เมตร		-	๑,๔๘๐.๐๐	๑๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๓๓,๒๐๐.๐๐
๑.๒	กรวดคัดขนาด ๓-๕ มม.	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๒๖๗.๘๘	๕,๐๗๑.๕๒	-	-	๕,๐๗๑.๕๒
๑.๓	คอนกรีตปอกบ่อ (๑.๕x๑.๕x๐.๑๕)	๐.๔๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	-	-	๗๔๐.๐๐
๑.๔	โคลนฝัง	๕.๐๐	ถุง	๓,๘๑๕.๐๐	๑๙,๐๗๕.๐๐	๑๗๐.๖๘	๘๕๓.๔๐	๑๙,๙๒๘.๔๐
๑.๕	ค่าพัฒนาบ่อบาดาล	๑.๐๐	บ่อ	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑.๖	ค่าทดสอบปริมาณน้ำและ	๑.๐๐	บ่อ			๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๒	เครื่องสูบน้ำ							
๒.๑	เครื่องสูบน้ำบาดาล ๒ แรงม้า ไฟ ๒๒๐ โวลต์	๑.๐๐	ชุด	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐			๓๙,๐๐๐.๐๐
	พร้อมสายไฟชนิดกันน้ำ							
๒.๑	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ต่างๆ	๑.๐๐	ตู้	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐			๑๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)				๒๑๖,๑๓๙.๙๒

ราคาเฉลี่ยประมาณ ๒,๔๐๐.๐๐ บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ ๕๙๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณรงค์ เบ็ญตาวงค์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวัฒนา อิมพวง)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวธัญพร เมืองนพแก้ว)