

สรุปราคากลาง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้

- ประเภท โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ปู้และ หมู่ที่ 6 ต.แม่ปู้
- เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ปู้
- สถานที่ก่อสร้าง บ.โป่งขาม ม.4 - บ้านแม่ปู้และ หมู่ 6 ต.แม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
- หน่วยงานกำหนดรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้
- แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้ วันที่ 5 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	ค่า Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	3,653,047.48	1.3624	4,976,911.89	
2	ป้ายโครงการ	1,500.00	-	-	รวมค่างาน
	เงินล่วงหน้าจ่าย...0...%	-	-	-	
	เงินประกันผลงาน...0...%	-	-	-	
	คอกเบี้ยเงินกู้...6...%	-	-	-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)...7...%	-	-	-	
	รวมก่อสร้าง			4,976,911.89	
สรุป	ปรับราคา			4,970,000.00	

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวนิชดา ไชยศิริ)

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุภชัย วงศ์พิชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปู้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางดวงพร เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ปู้

.....

.....

(นางสมร สุวรรณการ)

มีเยนตราอำเภอแม่พริก

บัญชีประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 -บ้านแม่ปุพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 - บ้านแม่ปุพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,020 ตร.ม.
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปุ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ราคานำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา	รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ราคาเสนอ		หมายเหตุ
							บาท/หน่วย	รวมเงินทั้งสิ้น(บาท)	
1	งานรื้อถนนคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	600.00	ตร.ม.	70.00	42000.00	1.3624	95.37	57220.80	
2	งานแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	10,020.00	ตร.ม.	200.39	2,007,907.80	1.3624	273.01	2,735,573.59	
3	งานพื้นที่ทางหินคลุก หนา 0.20 เมตร/บดอัด	2,004.00	ลบ.ม	594.77	1,191,919.08	1.3624	810.31	1,623,870.55	
4	งาน Prime coat	10,020.00	ตร.ม.	26.73	267,834.60	1.3624	36.42	364,897.86	
5	งาน Tack coat		ตร.ม.			1.3624			
6	งานตีเส้นจราจร	389.00	ตร.ม.	274.00	106,586.00	1.3624	373.30	145,212.77	
7	งานป้ายบังคับ/ป้ายเตือน								
	6.1 ป้าย 21 ต้น บ-33	2.00	ป้าย	2,300.00	4,600.00	1.3624	3,133.52	6,267.04	เสาปูน
	6.2 ป้ายโค้ง ท-1,ท-2	2.00	ป้าย	2,300.00	4,600.00	1.3624	3,133.52	6,267.04	เสาปูน
	6.3 ป้ายโค้ง ท-3,ท-4	2.00	ป้าย	2,300.00	4,600.00	1.3624	3,133.52	6,267.04	เสาปูน
	6.4 ป้ายทางแยก ท-11	6.00	ป้าย	2,300.00	13,800.00	1.3624	3,133.52	18,801.12	เสาปูน
	6.5 ป้ายสามแยก ท-13,14	4.00	ป้าย	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08	เสาปูน
8	ป้ายโครงการ		ป้าย	1,500.00		1.0000	1,500.00		รวมเงินค่างาน
					3,653,047.48			4,976,911.89	
								4,970,000.00	

นายสมร สุวรรณการ

รวมเงินค่างาน

สมร สุวรรณการ

ตัวหนังสือ

นายสมร สุวรรณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ)

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางวณิชดา ไชยศิริ)

(นายสุกชัย วงศ์พิชัย)

(นางดวงพร เชื้อทอง)

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปุ

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ปุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลตคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ 4 ถึงบ้านแม่ปุพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก
2. วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตแอสฟัลตคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านแม่ปุพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,670.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,020 ตารางเมตร รายละเอียดและบัญชีปริมาณตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่ปุ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กันยายน 2560 เป็นเงิน 4,970,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4 จำนวน 1 ฉบับ
 - 5.2 ปร.5 จำนวน 1 ฉบับ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางวณิชดา ไชยศิริ ตำแหน่งปลัดอำเภอ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุภชัย วงศ์พิชัย ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลแม่ปุ กรรมการ
 - 6.3 นางดวงพร เชื้อทอง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่ปุ กรรมการ

อำนาจเขตต์ :

สมร สุวรรณการ)
เมียนตราอำเภอแม่พริก