

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล จำนวน ๒ จุด ณ บ้านน้ำจำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานได้ยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล ขนาดหน้า ๐.๒๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ณ บ้านจำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๑๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ แบบสรุปรายการประมาณการงานก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๕.๒ แบบ พร.๕ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อใช้เป็นราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางกิตติยา นี้อยวงษ์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ

๖.๓ นายพฤทธิ์ เพ็งพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต. ปงยางคก กรรมการ

ส่วนราชการ      ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร

ประเภทงาน      งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล  
 ชื่อโครงการ      งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาลจุดที่ 1 บริเวณสายเลียบลำน้ำแม่ตาล (ข้างโรงเรียนบ้านจำ)  
 ขนาดของโครงการ      ขนาดหน้า 0.20 ยาว สูง 3.00 เมตร ยาวรวม 100.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านจำ ม. 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เจ้าของงาน      ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร


เจ้าของแบบ      เทศบาลตำบลปงยางคก      เลขที่แบบ      จำนวนแบบ      แผ่น

ประมาณราคา      ตามแบบ ปร.4      จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่      ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล	787,413.59	1.3050	1,027,574.73	- งบประมาณ 100 %
2	ดินซุด	48,000.00	1.3050	62,640.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % - เงินล่วงหน้า 0.00 % - เงินประกันงาน 0.00 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,090,214.73	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				1,090,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนังสือเงินบาทถ้วน)			


(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



(บำรุง คำไว)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางกิตติยา น้อยวงค์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพฤษดิ์ เห่งพิมพ์)

กรรมการ

รายละเอียดบัญชีประมาณราคา

ขนาดของโครงการ

สถานที่ดำเนินการ

งานก่อสร้างกำแพงกันดินหลังตลิ่งลำน้ำแม่ตาลจุดที่ 1 บริเวณสายเลียบลำน้ำแม่ตาล (ข้างโรงเรียนบ้านจำ)

ขนาดหน้า 0.20 ยาว สูง 3.00 เมตร ยาวรวม 100.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก

บ้านจำ ม. 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างวด		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานคอนกรีต	ม <sup>3</sup>	102.00	1,713.59	174,786.18	391.00	39,882.00	214,668.18	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	ม <sup>3</sup>	11.50	1,484.72	17,074.28	391.00	4,496.50	21,570.78	
	- ทราวดมรองพื้นอัดแน่น	ม <sup>3</sup>	12.00	233.64	2,803.68	99.00	1,188.00	3,991.68	
2	งานเหล็กเสริม	กก.	9,945.00	-	-	3.30	32,818.50	32,818.50	
	- เหล็กเส้น DB. 12 มม. (SD 40)	เส้น	1,120.00	189.00	211,680.00	-	-	211,680.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	298.00	35.05	10,444.90	-	-	10,444.90	
3	งานไม้แบบ	ม. <sup>2</sup>	580.00	-	-	133.00	77,140.00	77,140.00	คิดที่ 100%
	- วัสดุไม้แบบ	ลบ.พ.	348.00	401.00	139,548.00	-	-	139,548.00	คิดที่ 60%
	- วัสดุไม้ค้ำยัน	ลบ.พ.	174.00	401.00	69,774.00	-	-	69,774.00	คิดที่ 30%
	- ตะปู	กก.	145.00	35.05	5,082.25	-	-	5,082.25	
4	งานท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด $\phi$ 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	10.00	49.53	495.30	20.00	200.00	695.30	
ยอดยกไป								787,413.59	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.

  
(บำรุง คำไวย)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางกิตติยา น้อยวงศ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายพทธี เพ็งพิมพ์)

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							787,413.59	
	รวมเป็นเงิน							787,413.59	
6	งานเบ็ดเตล็ด - งานดินซุดเปิดหน้าดินพร้อมถมดิน	วัน	4.00		-	12,000.00	48,000.00	48,000.00	ใช้เครื่องจักร 4 วัน วันละ 12000 บาท
								835,413.59	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.

  
(บำรุง คำไวย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางกิตติยา น้อยะวงศ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นายเพทธี เห่งพิมพ์)

กรรมการ

## ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร

ประเภทงาน งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาลจุดที่ 2 บริเวณสายเลียบลำน้ำแม่ตาล ( สะพานป่าช้าบ้านจำ )  
 ขนาดของโครงการ ขนาดหน้า 0.20 ยาว สูง 3.00 เมตร ยาวรวม 100.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำ ม. 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร


เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลปงยางคก เลขที่แบบ จำนวนแบบ แผ่น

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างกำแพงกันดินพังตลิ่งลำน้ำแม่ตาล	787,413.59	1.3050	1,027,574.73	- งบประมาณ 100 %
2	ดินซุด	48,000.00	1.3050	62,640.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % - เงินล่วงหน้า 0.00 % - เงินประกันงาน 0.00 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,090,214.73	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				1,090,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



(บำรุง คำไว)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางกิตติยา น้อยวงค์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพฤทธิ พึ่งพิมพ์)

กรรมการ

รายละเอียดบัญชีประมาณราคา

ขนาดของโครงการ

สถานที่ดำเนินการ


งานก่อสร้างกำแพงกันดินหลังตึกลำน้ำแม่ตาลจุดที่ 1 บริเวณสายเลียบลำน้ำแม่ตาล (ข้างโรงเรียนบ้านจำ)

ขนาดหน้า 0.20 ยาว สูง 3.00 เมตร ยาวรวม 100.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลปงยางคก

บ้านจำ ม. 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานคอนกรีต	ม <sup>3</sup>	102.00	1,713.59	174,786.18	391.00	39,882.00	214,668.18	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	ม <sup>3</sup>	11.50	1,484.72	17,074.28	391.00	4,496.50	21,570.78	
	- ทราคมรองพื้นอัดแน่น	ม <sup>3</sup>	12.00	233.64	2,803.68	99.00	1,188.00	3,991.68	
2	งานเหล็กเสริม	กก.	9,945.00	-	-	3.30	32,818.50	32,818.50	
	- เหล็กเส้น DB. 12 มม. (SD 40)	เส้น	1,120.00	189.00	211,680.00	-	-	211,680.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	298.00	35.05	10,444.90	-	-	10,444.90	
3	งานไม้แบบ	ม. <sup>2</sup>	580.00	-	-	133.00	77,140.00	77,140.00	คิดที่ 100%
	- วัสดุไม้แบบ	ลบ.พ.	348.00	401.00	139,548.00	-	-	139,548.00	คิดที่ 60%
	- วัสดุไม้ค้ำยัน	ลบ.พ.	174.00	401.00	69,774.00	-	-	69,774.00	คิดที่ 30%
	- ตะปู	กก.	145.00	35.05	5,082.25	-	-	5,082.25	
4	งานท่อระบายน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC ขนาด $\phi$ 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	10.00	49.53	495.30	20.00	200.00	695.30	
ยอดยกไป								787,413.59	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



(บำรุง คำไว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางกิตติยา น้อยวงค์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายพทธี เพ็งพิมพ์)

กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							787,413.59	
	รวมเป็นเงิน							787,413.59	
6	งานเบ็ดเตล็ด - งานดินขุดเปิดหน้าดินพร้อมถมดิน	วัน	4.00		-	12,000.00	48,000.00	48,000.00	ใช้เครื่องจักร 4 วัน วันละ 12000 บาท
								835,413.59	


(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ท.



(บำรุง คำไว)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางกิตติยา น้อยะวงศ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายเทพธิ เพ็งพิมพ์)

กรรมการ