

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่หวด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภองาว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่หวด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายทศพล จักรบุญมา
 - นายเสรี พุทธวงศ์
 - นายนิคม พงศ์ปรัชญา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงานทาง

โครงการ ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่หวด

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมขุดลอกด้านเหนือน้ำ 250 เมตร ด้านท้ายน้ำ 100 เมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำห้วยแม่หวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

พิกัดโครงการ 597966E 2064267N

แบบเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,000,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,000,000.00	
	ราคากลาง	1,000,000.00	
	หนึ่งล้านบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

20.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

0.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอำเภองาวที่ 176/2561

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายทศพล จีกรบุญมา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสรี พุทธรังค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหวด

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายนิคม พงศ์ปรัชญา)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

รายการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่หวด

รายละเอียดโครงการ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณลำห้วยแม่หวด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวด อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน								
	1.1.งานปรับพื้นที่ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,500.00	5.00	7,500.00	1.3624	6.81	10,218.00	
	1.2.งานสูบน้ำ,เปลี่ยนทางน้ำระหว่างก่อสร้าง	เดือน	2.00	17,000.00	34,000.00	1.3624	23,160.80	46,321.60	
	1.3.งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	67.00	2,340.00	156,780.00	1.3624	3,188.02	213,597.07	
	1.4.งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	1,600.00	25.55	40,880.00	1.3624	34.81	55,694.91	
	1.5.ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.00	670.75	6,707.50	1.3624	913.83	9,138.30	
	1.6.ดินลูกรัง	ลบ.ม.	80.00	199.57	15,965.60	1.3624	271.89	21,751.53	
	1.7.ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	850.00	242.22	205,887.00	1.3624	330.00	280,500.45	
	1.8.ดินขุดตักแต่ง (แรงคน)	ลบ.ม.	240.00	150.00	36,000.00	1.3624	204.36	49,046.40	
	1.9.หินใหญ่	ลบ.ม.	75.00	575.00	43,125.00	1.3624	783.38	58,753.50	
	1.10.หลักร้างทาง	หลัก	8.00	450.00	3,600.00	1.3624	613.08	4,904.64	
	1.11.ป้ายเตือนทางน้ำล้นผ่าน	ป้าย	1.00	5,200.00	5,200.00	1.3624	7,084.48	7,084.48	
	1.12.ป้ายเตือนทางลดระดับ (ต-77)	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	1.3624	8,855.60	8,855.60	
	1.13.เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด 4 มม @ 0.15 ม.	ตร.ม.	100.00	35.00	3,500.00	1.3624	47.68	4,768.40	
	1.14.ไม้แบบ,ค่าแรง,ตะปู	ตร.ม.	45.00	380.00	17,100.00	1.3624	517.71	23,297.04	
2	งานขุดลอก								
	2.1.ขุดลอกด้านเหนือหน้า 250 เมตร ด้านท้ายน้ำ 100 เมตร	ลบ.ม.	6,150.00	24.71	151,966.50	1.3624	33.66	207,039.16	
	- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคา ๒๘.๘๔ บาท / ลิตร								
	- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕								
	- ตาราง Factor F งานก่อสร้างทางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง เลขที่ กค ๐๔๐๕.๗/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ Factor F = ๑.๓๖๒๔								
	- อ้างอิงราคาจาก ราคาพาณิชย์จังหวัดลำปาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑								
	รวมยอดค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน				734,711.60			1,000,971.08	